



DEPARTEMENT DU GARD

VILLE  
DE

**BELLEGARDE**

---

**PIECE N°4 :**  
**DECOMPOSITION DE PRIX**  
**GLOBAL ET FORFAITAIRE**

---

**Marché relatif à**  
**L'extension de la vidéo surveillance**  
**par fibre optique**  
**LOT N° 2 : Génie civil sur voirie**

<b>Responsable du suivi des prestations pour la Commune :</b>  Nom : Fanny DELHOUME Tel : 04 66 01 11 16 E-mail : f.delhoume@mairie-bellegarde.fr	<b>Nature du marché :</b> Fourniture / Travaux
	<b>Date limite de remise des offres :</b> 02/10/2013 à 12h
	<b>Nombre de pages :</b> 6

<b>Q</b>	<b>Unité</b>	<b>Rue d'Arles – Médiathèque et Ecole Maternelle</b>	<b>prix unit</b>	<b>prix total</b>
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
46	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
92	ml	Découpe des enrobés		
32	m²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
92	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
1	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
1	U	Percement de chambre existante y compris reprise de maçonnerie		
2	U	Percement de mur de bâtiment y compris reprise de maçonnerie pour passage de 2 diam 40		
		<b>TOTAL HT</b>		
		<b>TVA</b>		
		<b>TOTAL TTC</b>		

Q	Unité	Rue de Saint Gilles	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
71	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
20	m <sup>2</sup>	Réfection provisoire en enrobé à froid		
142	ml	Découpe des enrobés		
50	m <sup>2</sup>	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
142	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
3	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
2	U	Raccordement de deux fourreaux diam 42/45 sur réseau pluvial y compris reprise de maçonnerie		

**TOTAL HT**

**TVA**

**TOTAL TTC**

Q	Unité	Avenue des Arènes – Maison des Jeunes	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
25	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m <sup>2</sup>	Réfection provisoire en enrobé à froid		
50	ml	Découpe des enrobés		
17.50	m <sup>2</sup>	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
50	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
1	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
2	U	Raccordement de deux fourreaux diam 42/45 sur réseau pluvial y compris reprise de maçonnerie		
		<b>TOTAL HT</b>		
		<b>TVA</b>		
		<b>TOTAL TTC</b>		

<b>Q</b>	<b>Unité</b>	<b>Rue du Château – Les Sources</b>	<b>prix unit</b>	<b>prix total</b>
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
15	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
30	ml	Découpe des enrobés		
10	m²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
2	ml	Démolition et réfection de dalle en béton ou trottoir béton		
30	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
2	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
1	U	Plus value pour mise en place d'une chambre de tirage type L1T sur conduite existante		
		<b>TOTAL HT</b>		
		<b>TVA</b>		
		<b>TOTAL TTC</b>		

	<b>TOTAL HT</b>
<b>Rue d'Arles – Médiathèque et Ecole Maternelle</b>	
<b>Rue de Saint Gilles</b>	
<b>Avenue des Arènes – Maison des Jeunes</b>	
<b>Rue du Château – Les Sources</b>	
<b>TOTAL HT</b>	
<b>TVA</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

Fait à.....le.....  
**Cachet et signature de l'entreprise**