



DEPARTEMENT DU GARD

VILLE
DE

BELLEGARDE

PIECE N°4 :
DECOMPOSITION DE PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE

Marché relatif à
L'extension de la vidéo surveillance
par fibre optique
LOT N° 2 : Génie civil sur voirie

Responsable du suivi des prestations pour la Commune : Nom : Fanny DELHOUME Tel : 04 66 01 11 16 E-mail : f.delhoume@mairie-bellegarde.fr	Nature du marché : Fourniture / Travaux
	Date limite de remise des offres : 02/10/2013 à 12h
	Nombre de pages : 6

Q	Unité	Rue d'Arles – Médiathèque et Ecole Maternelle	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
46	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
92	ml	Découpe des enrobés		
32	m²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
92	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
1	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
1	U	Percement de chambre existante y compris reprise de maçonnerie		
2	U	Percement de mur de bâtiment y compris reprise de maçonnerie pour passage de 2 diam 40		
		TOTAL HT		
		TVA		
		TOTAL TTC		

Q	Unité	Rue de Saint Gilles	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
71	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
20	m ²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
142	ml	Découpe des enrobés		
50	m ²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
142	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
3	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
2	U	Raccordement de deux fourreaux diam 42/45 sur réseau pluvial y compris reprise de maçonnerie		

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

Q	Unité	Avenue des Arènes – Maison des Jeunes	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
25	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m ²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
50	ml	Découpe des enrobés		
17.50	m ²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
50	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
1	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
2	U	Raccordement de deux fourreaux diam 42/45 sur réseau pluvial y compris reprise de maçonnerie		
		TOTAL HT		
		TVA		
		TOTAL TTC		

Q	Unité	Rue du Château – Les Sources	prix unit	prix total
1	F	Installation de chantier y compris démarches administratives, DICT et signalisation temporaire		
15	ml	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris évacuation des déblais, mise en décharge et remblaiement en grave béton		
5	m²	Réfection provisoire en enrobé à froid		
30	ml	Découpe des enrobés		
10	m²	Démolition de revêtement et réfection définitive en enrobé à chaud		
2	ml	Démolition et réfection de dalle en béton ou trottoir béton		
30	ml	Fourniture et pose de fourreaux PVC diam 42/45 LST y compris enrobage sable, essais et aiguillage		
2	U	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T y compris terrassement, béton, cadre, tampon fonte		
1	U	Plus value pour mise en place d'une chambre de tirage type L1T sur conduite existante		
		TOTAL HT		
		TVA		
		TOTAL TTC		

	TOTAL HT
Rue d'Arles – Médiathèque et Ecole Maternelle	
Rue de Saint Gilles	
Avenue des Arènes – Maison des Jeunes	
Rue du Château – Les Sources	
	TOTAL HT
	TVA
	TOTAL TTC

Fait à.....le.....
Cachet et signature de l'entreprise