



Direction des Services  
Services des Marchés publics  
Hôtel de ville  
30127 BELLEGARDE  
Tél : 04 66 01 11 16

## **MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

### **TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE**

**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
A BONS DE COMMANDE POUR  
LE MARCHE DE VOIRIE A BELLEGARDE**

**MARCHE N°2018-006**

**LOT N°2 : REFECTION DE LA VOIRIE URBAINE**

## **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

N° ORDRE	DESIGNATION DES OUVRAGES	PRIX UNITAIRE EN EUROS
1	<p>Installation de chantier, amenée et replis du matériel, traçage des réseaux, fourniture d'un panneau de chantier de dimensions 150x150 donnant toutes indications sur la Maitrise d'Ouvrage la Maitrise d'œuvre, le nom de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux ainsi que leur montant, à poser la veille du démarrage (ce panneau devra avoir reçu l'agrément du Maitre d'Ouvrage).</p> <p style="text-align: right;">Forfait par rue</p>	
2	<p>Etablissement d'un constat par un huissier de justice de chaque rue avant le démarrage des travaux. Ce constat sera constitué de la réalisation de photos des voiries, des bâtiments et propriétés riveraines ou des aménagements bordant la zone de travaux (clôture, mobilier urbains, candélabres etc...)</p> <p>Ce rapport sera remis au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'œuvre</p> <p style="text-align: right;">Forfait par rue</p>	
3	<p>Etablissement d'un plan de recollement des voiries humides en coordonnées x, y et z, conformément au CCAP, les cotes seront rattachées au système Lambert et au niveau NGF</p> <p>Les plans fournis en 3 exemplaires ainsi que 2 CD au format DWG seront remis au Maitre d'Ouvrage</p> <p style="text-align: right;">Forfait par rue</p>	
4	<p>Découpe franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir, ou exécution d'une saignée rectiligne pour ancrage du revêtement, y compris évacuation des déblais, toutes sujétions. Travail exécuté à la scie mécanique</p> <p style="text-align: right;">Le ml</p>	
5	<p>Rabotage complet de chaussée à l'aide d'une fraise mécanique, compris chargement des gravats transport à la décharge, balayage et toutes sujétions</p> <p style="text-align: right;">Le m2</p>	
6	<p>Rabotage à la fraise mécanique de chaussées pour ancrage de revêtement en enrobés à chaud, y compris chargement et évacuations des déblais à la décharge, balayage et toute sujétions</p> <p style="text-align: right;">Le ml</p>	

7	Démolition de revêtements de chaussées existant, dans l'emprise des rues, décaissement de structure de chaussées sur 0,20 m, à l'aide d'engins mécaniques, y compris chargement des déblais et transport en décharge Le m2	
8	Scarification de chaussée comprenant un hersage sur 0,05m de profondeur Le m2	
9	Balayage du support, à l'aide d'engins mécaniques Le m2	
10	Exécution de purges partielles de 0,30 d'épaisseur sous chaussée revêtue, comprenant, décaissement, fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 d'épaisseur et de grave bitume sur 0,20 à la main ou aux engins mécaniques, y compris évacuation des déblais et compactage. Le m2	
11	Reprofilage de chaussée non revêtues, avec mise en forme avec des matériaux existants Le m2	
12	Réglage du fond de forme, avec rajout de matériaux si nécessaire à l'aide d'engins mécanique Le m2	
13	Réalisation d'une forme exécutée avec des graves humidifiées reconstituées graves 0 /20 Le m3	
14	Compactage des formes de toutes natures au cylindre de 10 à 12 tonnes pour chaussées et trottoirs Le m2	
15	Démolition de bordures de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le ML	
16	Démolition de caniveaux, compris chargement et emports à la décharge Le ML	
17	Démolition de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le M2	
18	Démolition de maçonnerie au mortier de ciment ou de béton, y compris toutes sujétions et chargement et transport en décharge. Travail exécuté à la main, à l'aide d'un marteau piqueur, ou à l'engin à l'aide d'un brise-roche. Le m3	
19	Démolition de bouche ou grille d'égout, y compris	

	obturation par maçonnerie des tuyaux abandonnés, remblaiement de l'excavation, chargement des déblais, et transport en décharge, compris toute sujétion L'unité	
21	Dépose de coussins berlinois en plastic L'unité	
22	Fourniture et pose de bordures béton T2 classe A (hautes, basses, biaisés ou en courbe) Le ML	
23	Fourniture et pose de caniveaux béton de type cassis CC2 Le ML	
24	Réfection de caniveau en béton Le ML	
25	Réfection d'un trottoir en béton comprenant : Démolition du trottoir existant, y compris évacuation La fourniture et pose d'une bordure béton, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 31,5 compacté, la confection d'une forme, comprise entre 0,10et 0,20 m en béton dosé à 350kg, la confection d'une chape en ciment de 0,002 m d'épaisseur dosée à 500kg finition frotassée ou balayée y compris joint de dilatation Le M2	
26	Réalisation d'un trottoir en béton désactivé épaisseur 0,12 compris la préparation Le M2	
27	Exécution d'un dallage en béton désactivé sous chaussée épaisseur 0,15 m y compris joints de dilatation, et toutes sujétions Le M2	
28	Raccords de façade de faible largeur pour reprise de l'enduit, y compris sciage si nécessaire, décroulage, piquage, épaisseur moyenne de l'enduit 0,003 Le ML	
29	Confection de marches ou seuils en béton de ciment B20, avec chape de ciment dosée à 600kg y compris nez de marche, coffrages, raccords d'enduits Le ML	
30	Pose de mobilier urbain fourni par le maître d'ouvrage, compris terrassements par carottage et scellement des pieds au mortier a) barrières métalliques	

	<p>L'unité</p> <p>b) potelets de 1,00 ml de haut L'unité</p> <p>c) de bornes de différentes dimensions L'unité</p> <p>d) de corbeilles à papier L'unité</p> <p>e) de panneaux de signalisation verticaux L'unité</p>	
31	Remplacement d'abris compteurs AEP en sol compris dépose de l'existant L'unité	
32	Remplacement de boite de branchement d'eaux usées compris dépose de l'existant L'unité	
33	Remplacement de Tampons fonte de diamètre 800mm L'unité	
34	<p><u>Remises à la cote</u></p> <p>a) Regards de visite diamètre 800mm L'unité</p> <p>b) Bac L'unité</p> <p>c) Boites de branchement EU L'unité</p> <p>d) Coffrets AEP L'unité</p> <p>e) Caisses collectrices EP L'unité</p> <p>f) Chambre France TELECOM L'unité</p> <p>g) Regards gaz L'unité</p> <p>h) Grilles EP L'unité</p>	
35	Fourniture et mise en œuvre soignée de grave bitume exécutée avec des matériaux de granulométrie 0/20y compris cylindrage et toutes sujétions. Le dosage de bitume est fixé à 4,2% du poids des granulats secs La tonne	
36	Imprégnation du support à revêtir Couche d'accrochage sur chaussées et trottoirs existants comprenant la fourniture, le transport et l'épandage soigné de 0,300Kg au m2 d'émulsion cationique à base de bitume dur 35/50 non collante sous les pneumatiques des véhicules LEM2	

37	<p>Réfection de chaussées en enrobés à chaud granulométrie 0/10 épaisseur finie 6 cm comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture transport et mise en œuvre de béton bitumineux mécaniquement avec accompagnement manuel, nettoyage, dégagement des tampons et des Bacs</li> </ul> <p style="text-align: right;">Le M2</p>	
38	<p>Exécution d'une paire de coussins ralentisseurs en enrobés à chaud 0/06 de dimensions 4,00mx1,90 m et de 0,06 de haut, selon les recommandations du CERTU y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le sciage des bords, le décaissement nécessaire, le réglage du fond de forme en tout venant 0 /31,5,</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre de l'enrobé à chaud</li> <li>- la fourniture et pose de panneaux de signalisation A2b, B14 « 30 km/h » C27 sur supports, panneaux implantés de part et d'autre de ces ouvrages,</li> </ul> <p style="text-align: right;">L'unité</p>	
39	<p><u>Réalisation de peinture routière</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ligne discontinue <b>ML</b></li> <li>b) Ligne continue <b>ML</b></li> <li>c) Traçage et peinture de places de stationnement <b>L'Unité</b></li> <li>d) Traçage et peinture véhicule électrique <b>L'Unité</b></li> <li>e) Traçage et peinture place handicapée <b>L'Unité</b></li> <li>f) Peinture passage piéton longueur long 5,00ml <b>L'Unité</b></li> </ul>	

Fait à BELLEGARDE, le

Le Maire de BELLEGARDE

L'entrepreneur

Juan MARTINEZ