



Direction des Services
Services des Marchés publics
Hôtel de ville
30127 BELLEGARDE
Tél : 04 66 01 11 16

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
A BONS DE COMMANDE POUR
LE MARCHE DE VOIRIE A BELLEGARDE

MARCHE N°2018-006

**LOT N°1 REFECTION DE
TRANCHEES ET DES CHEMINS
COMMUNAUX**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° ORDRE	DESIGNATION DES OUVRAGES	PRIX UNITAIRE EN EUROS
1	Fourniture de séparateurs plastiques y compris remplissage d'eau si nécessaire, entretien et maintenance pour la durée du chantier Le ml	
2	Découpe franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir, ou exécution d'une saignée rectiligne pour ancrage du revêtement, y compris évacuation des déblais, toutes sujétions ; travail exécuté à la scie mécanique Le ml	
3	Démolition de revêtements de chaussées existant décaissement de structure de chaussées sur 0,20 m, à l'aide d'engins mécaniques, y compris chargement des déblais et transport en décharge Le m2	
4	Scarification de chaussée comprenant un hersage sur 0,05m de profondeur Le m2	
5	Exécution de purges partielles de 0,30 d'épaisseur sous chaussée revêtue, comprenant, décaissement, fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 d'épaisseur et de grave bitume sur 0,20 à la main ou aux engins mécaniques, y compris évacuation des déblais et compactage Le m2	
6	Reprofilage de chaussée non revêtues, avec mise en forme avec des matériaux existants Le m2	
7	Réglage du fond de forme, avec rajout de matériaux si nécessaire à l'aide d'engins mécanique Le m2	
8	Réalisation d'une forme exécutée avec des graves humidifiées reconstituées graves 0 /20 Le m3	
9	Compactage des formes de toutes natures au cylindre de 10 à 12 tonnes pour chaussées et trottoirs Le m2	

10	Imprégnation du support à revêtir Couche d'accrochage sur tranchées comprenant la fourniture, le transport et l'épandage soigné de 0,300Kg au m2 d'émulsion cationique à base de bitume dur 35/50 non collante sous les pneumatiques des véhicules Le m2	
11	Réalisation d'un revêtement en tri couche, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture le transport et l'épandage d'émulsion de bitume - La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillon, - Le cylindrage immédiatement après le gravillonnage <u>Travail exécuté mécaniquement</u> Le m2	
12	Réalisation d'un revêtement en tri couche <u>Travail exécuté manuellement</u> Le m2	
13	Exécution d'emplois partiels, y compris la fourniture, le transport et la mise en œuvre de granulats et de liants, la préparation de la forme à revêtir, le balayage, cylindrage et toutes sujétions La tonne d'émulsion	
14	Rebouchage de nids de poules en enrobé à froid semi dense 0,06 compris toutes sujétions La tonne	
15	Démolition de bordures de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le ML	
16	Démolition de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le M2	
17	Dépose de coussins berlinois en plastic L'unité	
18	Fourniture et pose de bordures béton T2 classe A (hautes, basses, biaisées ou en courbe) Le ML	
19	Fourniture et pose de caniveaux béton de type cassis CC2 Le ML	

20	Réfection partielle de trottoir en béton comprenant : Démolition du trottoir existant, y compris évacuation La fourniture et pose d'une bordure béton, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 31,5 compacté, la confection d'une forme, comprise entre 0,10et 0,20 m en béton dosé à 350kg, la confection d'une chape en ciment de 0,002 m d'épaisseur dosée à 500kg finition frotassée ou balayée y compris joint de dilatation <p style="text-align: right;">Le m2</p>	
21	Réfection partielle de trottoirs identique au prix N°18 mais en enrobé 0,006 sur 0,10 m d'épaisseur <p style="text-align: right;">Le m2</p>	
22	Exécution d'une paire de coussins ralentisseurs en enrobés à chaud 0/06 de dimensions 4,00mx1,90 m et de 0,06 de haut, selon les recommandations du CERTU y compris : - le sciage des bords, le décaissement nécessaire, le réglage du fond de forme en tout venant 0 /31,5, - la fourniture et mise en œuvre de l'enrobé à chaud - la fourniture et pose de panneaux de signalisation A2b, B14 « 30 km/h » C27 sur supports, panneaux implantés de part et d'autre de ces ouvrages, <p style="text-align: right;">L'unité</p>	
23	Réfection de tranchée en enrobé comprenant : - Terrassement sur 0,30m - Fourniture set mise en œuvre de grave naturelle de 0,315 - Compactage de la tranchée - Fourniture et mise en œuvre de Béton bitumineux granulométrie 0,06 sur 0.,06ml - Collage des bords de tranchée - Cylindrage et balayage - Remise à la cote des ouvrages <p style="text-align: right;">Le m2</p>	
25	Réparation d'un coussin berlinois en enrobé à chaud <p style="text-align: right;">Le m2</p>	
26	Mise en place de mobilier urbain : - a) barrières métalliques l'Unité - b) bornes de différentes dimensions	

26 suite	<p>l'Unité</p> <ul style="list-style-type: none"> - c) potelets de 1,50 de haut <p>l'Unité</p> <p>Comprenant dépose si nécessaire, terrassement par carottage, ainsi que le scellement</p>	
27	<p><u>Remises à la cote</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Regards de visite diamètre 800mm l'Unité b) Bac l'Unité c) Boites de branchement EU l'Unité d) Coffrets AEP l'Unité e) Caisses collectrices EP l'Unité f) Chambre France TELECOM l'Unité g) Regards gaz l'Unité h) Grilles EP l'Unité 	

Fait à BELLEGARDE le

L'entrepreneur

Le Maire de BELLEGARDE

Juan MARTINEZ