



Direction des Services
Services des Marchés publics
Hôtel de ville
30127 BELLEGARDE
Tél : 04 66 01 11 16

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE

**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
A BONS DE COMMANDE POUR
LE MARCHE DE VOIRIE A BELLEGARDE**

MARCHE N°2018-006

**LOT N°1 REFECTION DE
TRANCHEES ET DES CHEMINS
COMMUNAUX**

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
(Document servant uniquement au jugement des offres)

N° des Articles	Désignation des ouvrages	Q	Prix unitaire HT	Prix total HT
1	Fourniture de séparateurs plastiques Le ml	15		
2	Découpe franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir, Le ml	90		
3	Démolition de revêtements de chaussées existant décaissement de structure de chaussées sur 0,20 m, à l'aide d'engins mécaniques, y compris chargement des déblais et transport en décharge Le m2	350		
4	Scarification de chaussée comprenant un hersage sur 0,05m de profondeur Le m2	400		
5	Exécution de purges partielles de 0,30 d'épaisseur sous chaussée revêtue, comprenant, décaissement, fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 d'épaisseur et de grave bitume sur 0,20 à la main ou aux engins mécaniques, y compris évacuation des déblais et compactage Le m2	200		
6	Reprofilage de chaussée non revêtues, avec mise en forme avec des matériaux existants Le m2	500		
7	Réglage du fond de forme, avec rajout de matériaux si nécessaire à l'aide d'engins mécanique Le m2	1500		
8	Réalisation d'une forme exécutée avec des graves humidifiées reconstituées graves 0 /20 Le m3	450		
9	Compactage des formes de toutes natures au cylindre de 10 à 12 tonnes pour chaussées et trottoirs Le m2	2000		
10	Imprégnation du support à revêtir Couche d'accrochage sur tranchées,			

		Le m2	2000		
11	Réalisation d'un revêtement en tri couche, <u>Travail exécuté mécaniquement</u> Le m2		1800		
12	Réalisation d'un revêtement en tri couche <u>Travail exécuté manuellement</u> Le m2		200		
13	Exécution d'emplois partiels, y compris la fourniture, le transport et la mise en œuvre de granulats et de liants, la préparation de la forme à revêtir, le balayage, cylindrage et toutes sujétions La tonne d'émulsion		25		
14	Rebouchage de nids de poules en enrobé à froid semi dense 0,06 compris toutes sujétions La tonne		30		
15	Démolition de bordures de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le ml		35		
16	Démolition de trottoirs compris chargement et emports à la décharge Le m2		40		
17	Dépose de coussins berlinois en plastic L'unité		4		
18	Fourniture et pose de bordures béton T2 classe A (hautes, basses, biaises ou en courbe) Le ml		35		
19	Fourniture et pose de caniveaux béton de type cassis CC2 Le ml		10		
20	Réfection de trottoirs en béton Le m2		35		
21	Réfection partielle de trottoirs mais en enrobé 0,006 sur 0,10 m d'épaisseur Le m2		40		
22	Exécution d'une paire de coussins ralentisseurs				

	<p>en enrobés à chaud 0/06 de dimensions 4,00mx1,90 m et de 0,06 de haut, selon les recommandations du CERTU y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sciage des bords, le décaissement nécessaire, le réglage du fond de forme en tout venant 0 /31,5, - la fourniture et mise en œuvre de l'enrobé à chaud - la fourniture et pose de panneaux de signalisation A2b, B14 « 30 km/h » C27 sur supports, panneaux implantés de part et d'autre de ces ouvrages, <p style="text-align: right;">L'Unité</p>				3
23	<p>Réfection de tranchée en enrobé comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terrassement sur 0,30m - Fourniture set mise en œuvre de grave naturelle de 0,315 - Compactage de la tranchée - Fourniture et mise en œuvre de Béton bitumineux granulométrie 0,06 sur 0.,06ml - Collage des bords de tranchée - Cylindrage et balayage - Remise à la cote des ouvrages <p style="text-align: right;">Le m2</p>				400
24	<p>Réparation d'un coussin berlinois en enrobé à chaud</p> <p style="text-align: right;">Le m2</p>				10
25	<p>Mise en place de mobilier urbain :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Barrières métalliques</p> <p>L'Unité</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Bornes de différentes dimensions</p> <p>L'Unité</p> <p style="padding-left: 40px;">c) Potelets de 1,50 de haut</p> <p>L'Unité</p>				5 10 10
26	<p><u>Remises à la cote :</u></p> <p style="padding-left: 40px;">a) Regards de visite diamètre 800mm</p> <p>L'Unité</p>				5

	b) Bacs	10		
	L'Unité			
	c) Boites de branchement EU	10		
	L'Unité			
	d) Coffrets AEP	10		
	L'Unité			
	e) Caisses collectrices EP	5		
	L'Unité			
	f) Chambre France TELECOM	7		
	L'Unité			
	g) Regards gaz	10		
	L'Unité			
	h) Grilles EP	4		
	L'Unité			

MONTANT HT

TVA 20%

MONTANT TTC

Fait à _____, le _____

L'entrepreneur