

DETAIL QUANTITATIF ESTIME

Commune de BELLEGARDE

Opération : Eclairage Public rue d'Auvergne Date

N°	DESIGNATIONS	U	P.U	Qté	TOTAL
1.3.b	Dossier d'exécution des travaux	U		1	
1.3.f	Dossier de récolement du maître d'ouvrage	U		1	
1.3.g	Dossier de récolement du maître d'œuvre	U		1	
2.2.a	Câblette de terre	ML		140	
3.1.b	Tranchée 0,40 m - remblais type 2	ML		20	
3.1.f	Plus value pour terrassement en terrain dur	M3		7	
3.1.h	Surdimensionnement de 10 cm - remblais type 2	ML		110	
3.1.i	Découpage de chaussée	ML		40	
3.1.k	Evacuation de déblais en décharge	M3		12	
3.1.l	Contrôle de compactage	ML		20	
3.2.a	Réfection provisoire en enrobé à froid	M2		10	
3.2.c	Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 40 cm	ML		40	
3.2.f	Béton de fondation (B 25)	M3		3	
3.3.a	Fourreau annelé Ø 63	ML		140	
3.6.b	Descente aéro-souterraine d'éclairage public	U		2	
4.1.a	Etude de réseau d'éclairage public	ML		130	
4.2.a	Coffret classe II à coupe circuit	U		4	
4.2.b	Plus value pour coffret classe II à disjoncteur	U		4	
4.2.c	Protection mécanique à 3 pieds pour candélabre	U		3	
4.2.e	Massif de candélabre 4 m < h < ou = 6 m	U		3	
4.3.b	Câbles RO2 V 4 x 16 mm2	ML		140	
4.4.a	Mât droit de 5 m < h < ou = 6 m	U		4	
4.4.b	Plus value pour mât cylindro-conique RAL au Choix	ML		18	
4.5.a	Lanterne de type FALCO 2 60W CPO-T	U		4	
4.5.c	Certificat de conformité d'éclairage < ou = à 5 points lumineux	F		1	
6.3.a	Dépose lampe sur poteau	U		2	

RECAPITULATION DE LA DEPENSE

Vu et vérifié le Maitre d'Œuvre

Cabinet : CAP Ingé
Date :
Nom :
Visa :

0

1 - Travaux préparatoires
2 - Réseaux aériens
3 - Réseaux souterrains
4 - Eclairage Public
5 - Génie civil télécom
6 - Travaux de dépose

MONTANT TOTAL € HT
TVA 20,00%
MONTANT TOTAL € TTC