

## DETAIL QUANTITATIF ESTIME

**Commune de BELLEGARDE**

Opération :

GC FT rue d'Auvergne

Date

N°	DESIGNATIONS	U	P.U	Qté	TOTAL
1.3.b	Dossier d'exécution des travaux	U		1	
1.3.f	Dossier de récolement du maître d'ouvrage	U		1	
1.3.g	Dossier de récolement du maître d'œuvre	U		1	
3.1.b	Tranchée 0,40 m - remblais type 2	ML		20	
3.1.e	Terrassement manuel en terrain privé	ML		10	
3.1.f	Plus value pour terrassement en terrain dur	M3		15	
3.1.h	Surdimensionnement de 10 cm - remblais type 2	ML		130	
3.1.i	Découpage de chaussée	ML		40	
3.1.k	Evacuation de déblais en décharge	M3		27	
3.1.l	Contrôle de compactage	ML		30	
3.2.a	Réfection provisoire en enrobé à froid	M2		10	
3.2.c	Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 40 cm	ML		40	
3.2.e	Réfection de revêtement en enrobé pour sur largeur de 10 cm	ML		130	
3.2.f	Béton de fondation (B 25)	M3		3	
3.5.f	Majoration pour reconstruction d'un mur de pierre	U		2	
5.1.a	Etude Réseau Télécom	ML		130	
5.1.b	Démarche pour convention de passage réseau Telecom	U		5	
5.1.c	Signature de convention de passage réseau Telecom	U		5	
5.2.a	Fourreau PVC 42/45 mm	ML		350	
5.2.b	Chambre 30 X 30	U		2	
5.2.g	Fourniture et pose Chambre L2C 400 kN	U		2	
5.2.h	Coffret répartiteur	U		2	
5.2.i	Encastrement d'un coffret répartiteur	U		2	

### RECAPITULATION DE LA DEPENSE

*Vu et vérifié le Maitre d'Œuvre*

Cabinet : CAP Ingé

Date :

Nom :

Visa :

0

- 1 - Travaux préparatoires
- 2 - Réseaux aériens
- 3 - Réseaux souterrains
- 4 - Eclairage Public
- 5 - Génie civil télécom
- 6 - Travaux de dépose

**MONTANT TOTAL € HT**

TVA 20,00%

**MONTANT TOTAL € TTC**