



DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Création d'un self-service au restaurant scolaire Batisto Bonnet

LOT N°1

Isolation murs et plafonds

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
Démolition des doublages existants et évacuation des gravas	m ²	67		
Fourniture et pose de doublage des murs de type placostil ossature métallique M48/R48 et plaque BA13 haute dureté, réalisation des joints de placo en deux passes y compris toutes sujétions.	m ²	61		
Fourniture et mise en place de laine de verre épaisseur 50 mm en doublage des murs y compris toutes sujétions.	m ²	61		
Fourniture et mise en place de faux plafond en dalles 600x600 sur ossature métallique blanche T24 y compris toutes sujétions	m ²	63		
Fourniture et pose de profil F et retombée de joue en BA13 pour finition du faux plafond au niveau de la plonge y compris toutes sujétions	ml	3		
Fourniture et habillage des deux skydoms en BA13, reprise du faux plafond sur des profils F y compris toutes sujétions.	ml	8		
Fourniture et pose de doublage des murs de type placostil ossature métallique M48/R48 et plaque BA13 HYDROFUGE, réalisation des joints de placo en deux passes y compris toutes sujétions.	m ²	6		

Total HT
TVA 20%
Montant TTC

Fait à..... le.....

Mention Manuscrite

« Lu et approuvé »

Cachet et Signature de l'entreprise